Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
Κύριες Εργασίες									
Βασικές Εργασίες									
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΝΕΤ ΟΔΟ-Α-2.1Ρ	ΝΟΔΟ1123.Α 100%	1.1	m3	233,0	7,18	1.672,94	
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 5,00 m	ΝΕΤ ΟΔΟ-Β-1.1Ρ	ΝΟΔΟ2151 100%	1.2	m3	70,4	10,48	737,79	
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΝΕΤ ΟΔΟ-Α-12.1Ρ	ΟΙΚ2227 100%	1.3	m3	7,0	32,98	230,86	
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΕΤ ΟΙΚ-20.30.1Ρ	ΟΙΚ2171 100%	1.4	m3	363,0	0,90	326,70	
5	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	ΝΕΤ ΟΔΟ-Α-18.1.1Ρ	ΝΟΔΟ1510 100%	1.5	m3	52,66	7,53	396,53	
6	Προμηθεια κοκκωδους υλικου μεγεθους κοκκων εως 200 mm.	ΝΕΤ ΟΔΟ-Α-19.1Ρ	ΝΟΔΟ3121Β 100%	1.6	m3	52,66	14,68	773,05	
7	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων	ΝΕΤ ΟΔΟ-Α-4.3.1Ρ	ΝΟΔΟ1220 100%	1.7	m3	52,8	13,08	690,62	
8	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΕΤ ΟΔΟ-Α-20	ΝΟΔΟ1530 100%	1.8	m3	52,66	1,05	55,29	
	Άθροισμα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								**4.883,78**
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
9	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείουΓια συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΝΕΤ ΥΔΡ-5.05.01.1Ρ	ΥΔΡ6068 100%	2.1	m3	42,24	18,88	797,49	
10	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΕΤ ΟΔΟ-Β-29.2.2.	ΝΟΔΟ2531 100%	2.2	m3	23,1	89,80	2.074,38	
11	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΕΤ ΟΔΟ-Β-29.3.1.	ΝΟΔΟ2532 100%	2.3	m3	495,0	94,20	46.629,00	
12	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΝΕΤ ΟΔΟ-Β-29.3.4.	ΝΟΔΟ2532 100%	2.4	m3	5,0	126,00	630,00	
13	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΝΕΤ ΟΔΟ-Β-29.4.5.	ΝΟΔΟ2551 100%	2.5	m3	41,36	133,00	5.500,88	
14	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΝΕΤ ΟΔΟ-Β-30.2.	ΝΟΔΟ2612 100%	2.6	kg	3.515,6	1,15	4.042,94	
15	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΝΕΤ ΟΔΟ-Β-30.3.	ΥΔΡ7018 100%	2.7	kg	6.336,0	1,15	7.286,40	
16	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ-2.2.1Ρ1	ΝΟΔΟ3211.Β 100%	2.8	m2	3.300,0	1,85	6.105,00	

17	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΝΕΤ ΥΔΡ-12. 01.01.06.	ΥΔΡ6551.6 100%	2.9	μμ	27,0	103,00	2.781,00	
18	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΕΤ ΟΙΚ-64.0 1.01	ΟΙΚ6401 100%	2.10	kg	700,0	4,50	3.150,00	
19	Αντισκωριακές βαφές . Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών.	ΝΕΤ ΟΙΚ-77.2 0.04.	ΟΙΚ7744 100%	2.11	m2	250,0	2,70	675,00	
	Άθροισμα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								**79.672,09**
	Άθροισμα Βασικές Εργασίες								**84.555,87**
	Άθροισμα Κύριες Εργασίες								**84.555,87**
	ΓΕ & ΟΕ 18,00%								**15.220,06**
	Μερικό Σύνολο								**99.775,93**
	Απρόβλεπτα								**14.966,38**
	Αναθεώρηση								**493,17**
	Απολογιστικές Εργασίες								**1.700,00**
	Σύνολο Δαπανών								**116.935,48**
	ΦΠΑ 24,00%								**28.064,52**
	Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ								**145.000,00**

ΘΕΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Γ.
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡ.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ILIAS PELEKIS
Ημερομηνία: 2018.04.13 14:07:50 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΛΙΒΑΔΕΙΑ