



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  
Δ.Ε.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Δ.Ε.ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε.  
ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ  
ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)»  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 238.400,00€**

**Αρ. Μελέτης 228/17**

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η συντήρηση αγροτικών οδών των Δ.Ε. Κορώνειας, Δ.Ε. Δαύλειας και Δ.Ε. Λεβαδίων. Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής παρεμβάσεις:

1. Συντήρηση αγροτικής οδού από Αη Γιάννη (Λαφύστι) προς Αγ. Γεώργιο.  
Πρόκειται για μία κεντρική αγροτική αρτηρία που συνδέει τα κτήματα της ΤΚ Αγ. Γεωργίου με τα αντίστοιχα του Λαφυστίου.  
Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες:
  - Κατασκευή τεχνικού με τσιμεντοσωλήνες Φ100 και εγκιβωτισμός αυτών με σκυρόδεμα C16/20.
  - Μόρφωση και ισοπέδωση με διαμορφωτήρα σε μήκος 2.500,00μ.
  - Καθαρισμός τάφρου σε μήκος 1.800,00μ.
  - Τσιμεντόστρωση τμήματος μήκους 150,00μ. Και πλάτους 4,50μ. Το οποίο έχει έντονη κλίση διότι οποιαδήποτε παρέμβαση είναι αναποτελεσματική.
  - Κατασκευή υπόβασης με θραυστό υλικό λατομείου συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. σε μήκος 1.500,00μ.
2. Δρόμος από Τζιμέικα προς Ηνίοχο
  - Κατασκευή τεχνικού με πλακοσκεπή οχετό από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 μετά του απαιτούμενου οπλισμού.
  - Κατασκευή υπόβασης με υλικό λατομείου συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. σε μήκος 100,00μ.
3. Αγροτική οδός από γέφυρα ΟΣΕ προς περιφερειακή οδό.  
Πρόκειται για κεντρική συνδετήρια αγροτική οδό στον κάμπο του Λαφυστίου και θα πραγματοποιηθεί κατασκευή υποβάσεως με θραυστό υλικό λατομείου συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. σε μήκος 1.500,00μ.
4. Αγροτική οδός Πέρα Χωριό προς Λατομείο Ζηλιαναίου  
Θα γίνουν οι εργασίες:
  - Μόρφωση και ισοπέδωση με διαμορφωτήρα σε μήκος 2.500,00μ.
  - Καθαρισμός τάφρου σε μήκος 2.500,00μ.
  - Κατασκευή υπόβασης με υλικό λατομείου συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. σε μήκος 2.500,00μ.
5. Αγροτική οδός από Νεκροταφείο Αη Λουκά προς νέο Νεκροταφείο  
Πρόκειται για κεντρική αγροτική οδός στην περιοχή Κορδέλι του Δήμου Λεβαδίων. Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής εργασίες:
  - Μόρφωση με διαμορφωτήρα σε μήκος 2.500,00μ.
  - Καθαρισμός τάφρου σε μήκος 2.500,00μ.
  - Κατασκευή τεχνικού με τσιμεντοσωλήνες Φ80 και εγκιβωτισμός αυτών με σκυρόδεμα C16/20.
  - Κατασκευή υπόβασης με υλικό λατομείου συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. σε μήκος 2.500,00μ.
  - Σκυρόδεμα οδοστρώσεως σε μήκος 150,00μ. Και επένδυση τάφρων λόγω έντονων κλίσεων διότι οποιαδήποτε παρέμβαση είναι αναποτελεσματική
6. Αγροτική οδός περιοχής Ρωμείου

- Κατασκευή υπόβασης με υλικό λατομείου συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. σε μήκος 1.500,00μ.
- 7. Αγροτική οδός από νεκροταφείο Μαυρονερίου προς Πλατανιά  
Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής εργασίες:
  - Εκσκαφές σε τμήμα της οδού προκειμένου να γίνει διαπλάτυνση σε μήκος 250,00μ.
  - Κατασκευή υπόβασης με επίλεκτο υλικό λατομείου E4 σε μήκος 400,00μ.
  - Κατασκευή υπόβασης με θραυστό υλικό λατομείου συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. σε μήκος 1.000,00μ.
- 8. Αγροτική οδός από νερόμυλο Καβαθά προς λιοτρίβι TK Δαύλειας.
  - Κατασκευή υπόβασης με θραυστό υλικό λατομείου συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. σε μήκος 1.000,00μ.
- 9. Αγροτική οδός από Ανάληψη προς Κουβέλια  
Κατασκευή υπόβασης με θραυστό υλικό λατομείου συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. σε μήκος 1.500,00μ.
- 10. Αγροτική οδός από κεντρική επαρχιακή οδό Λιβαδειάς Αγ. Τριάδας έως Μοτσάρα  
Θα γίνου οι εξής εργασίες:
  - Καθαρισμός τάφρου σε μήκος 2.500,00μ.
  - Κατασκευή τεχνικού με τσιμεντοσωλήνες Φ100 και εγκιβωτισμός αυτών με σκυρόδεμα C16/20.
  - Κατασκευή υπόβασης με θραυστό υλικό λατομείου συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. σε μήκος 2.500,00μ.
  - Σκυρόδεμα οδοστρωσίας με C16/20 σε μήκος 120,00μ.
  - Επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος 60,00μ.

Συντάχθηκε  
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 22 / 12 / 17

ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Πτυχ. Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε.