



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 99 / 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

76.538,90

ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

Προϋπολογισμός Μελέτης

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
Κύριες Εργασίες									
Βασικές Εργασίες									
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Πλακίδια πισίνας	NET ΟΙΚ-73.33.1N	ΟΙΚ7333 100%	1.1	m2	10,00	39,76	397,60	
2	Καθαίρεση υφιστάμενων πλακιδίων πισίνας	NET ΟΙΚ-73.33.2N	ΟΙΚ7333 100%	1.2	m2	10,00	9,18	91,80	
3	Σανίδες καθισμάτων εξωτερικού χώρου	NET ΟΙΚ-73.33.2N	ΟΙΚ7333 100%	1.3	m	540,00	13,09	7.068,60	
Άθροισμα ΟΙΚ									7.558,00
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Φίλτρο παροχής 35m3/h	ΑΤΗΕ9177.1N	ΗΛΜ83 100%	2.1	τεμ.	4,00	6.060,00	24.240,00	
2	Αποξήλωση παλαιού φίλτρου μεταλλικού	ΑΤΗΕ9177.2N	ΗΛΜ83 100%	2.2	τεμ.	4,00	482,25	1.929,00	
3	Αντλία πλαστική με πρόφιλτρο 55m3/h	ΑΤΗΕ9200.1N	ΗΛΜ21 100%	2.3	τεμ.	2,00	1.984,90	3.969,80	
4	Ρυθμιστής στροφών 11 kW	ΗΛΜ55.1N	ΗΛΜ55 100%	2.4	τεμ.	2,00	2.282,10	4.564,20	
5	Μεταλλικό Ερμάριο με όργανα	ΗΛΜ52.1N	ΗΛΜ52 100%	2.5	τεμ.	1,00	1.870,20	1.870,20	
6	Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής	ΗΛΜ55.2N	ΗΛΜ55 100%	2.6	τεμ.	1,00	986,65	986,65	
Άθροισμα Η/Μ									37.559,85
Άθροισμα Βασικές Εργασίες									45.117,85
Άθροισμα Κύριες Εργασίες									45.117,85
ΓΕ & ΟΕ 18,00%									8.121,21
Μερικό Σύνολο									53.239,06
Απρόβλεπτα									7.985,86
Αναθεώρηση									500,00
Απολογιστικές Εργασίες									
Σύνολο Δαπανών									61.724,92
ΦΠΑ 24,00%									14.813,98
Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ									76.538,90

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 22 / 05 / 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 22 / 05 / 2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 22 / 05 / 2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

