



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΕΡΓΟ :	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ		ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
	ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ :	99 / 2017
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :	76.538,90ΕΥΡΩ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Αναλυτική Προμέτρηση Εργασίας
Κύριες Εργασίες							
Βασικές Εργασίες							
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Πλακίδια πισίνας	NET ΟΙΚ-73.33.1N	ΟΙΚ7333 100%	1.1	m2	10,00	Μικροεπεμβάσεις στην δεξαμενή.
2	Καθαίρεση υφιστάμενων πλακιδίων πισίνας	NET ΟΙΚ-73.33.2N	ΟΙΚ7333 100%	1.2	m2	10,00	Μικροεπεμβάσεις στην δεξαμενή.
3	Σανίδες καθισμάτων εξωτερικού χώρου	NET ΟΙΚ-73.33.2N	ΟΙΚ7333 100%	1.3	m	540,00	Αντικατάσταση ξυλείας.
Άθροισμα ΟΙΚ							
H/M ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Φίλτρο παροχής 35m3/h	ATHE9177.1N	HΛM83 100%	2.1	τεμ.	4,00	Αντικατάσταση των 4ων φίλτρων λόγω διαρροών και γύρασης
2	Αποξήλωση παλαιού φίλτρου μεταλλικού	ATHE9177.2N	HΛM83 100%	2.2	τεμ.	4,00	Αντικατάσταση των 4ων φίλτρων λόγω διαρροών και γύρασης
3	Αντλία πλαστική με πρόφιλτρο 55m3/h	ATHE9200.1N	HΛM21 100%	2.3	τεμ.	2,00	Δύο νέες αντλίες ανακυκλοφορίας
4	Ρυθμιστής στροφών 11 kW	HΛM55.1N	HΛM55 100%	2.4	τεμ.	2,00	Για την οδήγηση των ανωτέρω αντλιών
5	Μεταλλικό Ερμάριο με όργανα	HΛM52.1N	HΛM52 100%	2.5	τεμ.	1,00	Για την τοποθέτηση των μετατροπέων συχνότητας και του λοιπού διακοπτικού υλικού
6	Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής	HΛM55.2N	HΛM55 100%	2.6	τεμ.	1,00	Για τον αυτοματισμό των αντλητικών συγκροτημάτων
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 22 / 05 / 2017							
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 22 / 05 / 2017		ΛΙΒΑΔΕΙΑ 22 / 05 / 2017		ΛΙΒΑΔΕΙΑ 22 / 05 / 2017			
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ		ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ			
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ							
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ							
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ		ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ			
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ.			
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ							
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ							