ΔΗΜΟς ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000,00€

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101 / 2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101 / 22-05-2017 , επικαιροποίηση της 77 / 2017

Το έργο έχει ως σκοπό την βελτίωση οδικής ασφάλειας σε υφιστάμενες οδούς .
Θα τοποθετηθούν χαλύβδινα στηθαία ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία των οδών, θα τοποθετηθούν ρυθμικές πινακίδες και πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, ενώ θα γίνει και διαγράμμιση οδοστωμάτων.
Οι οδοί οι οποίες πρόκειται να γίνουν οι ανωτέρω επεμβάσεις, είναι οι κάτωθι :

- Δημοτική οδός Κυριάκι – Καραχάλιος
- Δημοτική οδός Κορώνεια– Νταούμε
- Γέφυρα ρέματος συνοικισμού στην οδό Δημ. Παπασπύρου
- Δημοτική οδός από συμβολή οδών Ρούμελης & Αλιάρτου έως διασταύρωση οδού προς ΔΑΚΑΡ
- Δημοτική οδός Αγ. Άννα προς Θίσβη
- Τμήματα της οδού από την οδό Ρούμελης έως το 1ο Λύκειο, παράλληλα στον ποταμό Έρκυνα.

Οι κύριες εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής:

- Τοποθέτηση μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας
- Διαγράμμιση οδοστρωμάτων
- Τοποθέτηση στύλων και ρυθμιστικών πινακίδων & πινακίδων ένδειξης επικίνδυνων θέσεων

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 22-05-2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
	Η ΠΡ/ΝΗ Τ.Υ.Δ.Λ.	Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Ι.	ΚΑΡΒΟΥΝΗ Δ.	ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡ.
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.	Πολιτικός Μηχανικός	Τοπογράφος Μηχανικός