ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

## Προϋπολογισμός Μελέτης

| Α/Α | Περιγραφή Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μ.Μ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Κύριες Εργασίες** | | | | | | | | | |
| **Βασικές Εργασίες** | | | | | | | | | |
| 1 | Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2.Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W4 | ΝΕΤ ΟΔΟ-Ε-1.1.4 | ΝΟΔΟ2653 100% | | m | 835 | 41,50 | 34.652,50 | |
| 2 | Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m | ΝΕΤ ΟΔΟ-Ε-9.1 | ΟΙΚ6541 100% | | τεμ. | 30,0 | 53,70 | 1.611,00 | |
| 3 | Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους | ΝΕΤ ΟΔΟ-Ε-9.4 | ΟΙΚ6541 100% | | τεμ. | 26,0 | 53,70 | 1.396,20 | |
| 4 | Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ") | ΝΕΤ ΟΔΟ-Ε-10.1 | ΝΟΔΟ2653 100% | | τεμ. | 56,0 | 31,10 | 1.741,60 | |
| 5 | Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή | ΝΕΤ ΟΔΟ-Ε-17.1 | ΟΙΚ7788 100% | | m2 | 1.055,0 | 3,80 | 4.009,00 | |
| | **Άθροισμα Βασικές Εργασίες** | | | | | | | | **43.410,30** |
| | **Άθροισμα Κύριες Εργασίες** | | | | | | | | **43.410,30** |
| | **ΓΕ & ΟΕ 18,00%** | | | | | | | | **7.813,85** |
| | **Μερικό Σύνολο** | | | | | | | | **51.224,15** |
| | **Απρόβλεπτα** | | | | | | | | **7.683,62** |
| | **Αναθεώρηση** | | | | | | | | **769,64** |
| | **Απολογιστικές Εργασίες** | | | | | | | | **0,00** |
| | **Σύνολο Δαπανών** | | | | | | | | **59.677,42** |
| | **ΦΠΑ 24,00%** | | | | | | | | **14.322,58** |
| | **Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ** | | | | | | | | **74.000,00** |

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 22/05/2017

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ<br>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |
|---|---|---|
| ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ |