



Προϋπολογισμός Μελέτης

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
Κύριες Εργασίες									
Βασικές Εργασίες									
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Καλώδιο NYΥ 1Χ150mm ² .	ΗΛΜ-47.2Ν	ΗΛΜ47 100%	1.1	m	120,00	27,83	3.339,60	
2	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 150 mm ²	ΗΛΜ-62.10.48.03.2Ν	ΗΛΜ45 100%	1.2	m	30,00	34,44	1.033,20	
3	Κονσόλα ΔΕΔΔΗΕ τύπου Ζ	ΗΛΜ10.Ν31	ΗΛΜ10 100%	1.3	τεμ.	1,00	1.176,12	1.176,12	
4	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2½") και πάχους 3,6 mm	ΗΛΜ 60.20.40.02	ΗΛΜ5 100%	1.4	m	105,00	16,00	1.680,00	
5	Σύστημα καναλιού διαστάσεων 60Χ200	ΗΛΜ5.ΙΣΧΚ1.2	ΗΛΜ5 100%	1.5	m	12,00	18,14	217,68	
6	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση αγωγών προστασίας καλωδίων σε έδαφος γαιώδες	ΑΤΗΕ9302.1.	ΗΛΜ5 100%	1.6	m ³	28,00	11,92	333,76	
7	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ. Π. 0-150.	ΥΔΡ-5.05.01	ΥΔΡ6068 100%	1.7	m ³	8,75	13,84	121,10	
8	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου	ΥΔΡ-5.07	ΥΔΡ6069 100%	1.8	m ³	19,25	12,74	245,25	
9	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	60.10.85.01	ΟΔΟ-2548	1.9	τεμ.	3,00	60,00	180,00	
10	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm	60.10.85.02	ΟΔΟ-2548	1.10	τεμ.	3,00	100,00	300,00	
11	Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 120x80 cm	60.10.85.03	ΟΔΟ-2548	1.11	τεμ.	3,00	170,00	510,00	
12	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα	60.20.40.21	ΗΛΜ 45 100%	1.12	τεμ.	3,00	120,00	360,00	
13	Γ.Π.Χ.Τ. 685Χ1860Χ260 επιδαπέδιος με επέκταση	ΑΤΗΕ8841.1Ν	ΗΛΜ52 100%	1.13	τεμ.	1,00	2.293,60	2.293,60	
14	Μαγνηθοθερμικός με ρυθμιζόμενο θερμικό 100-250 και μαγνητικό 200-3250 ηλεκτρονικός	ΗΛΜ54.12Ν	ΗΛΜ 54 100%	1.14	τεμ.	1,00	576,70	576,70	
15	Μαγνηθοθερμικός με σταθερό μαγνητικό με ρυθμιζόμενο θερμικό για IN από 12Α-100Α	ΗΛΜ54.10Ν	ΗΛΜ 54 100%	1.15	τεμ.	5,00	148,38	741,90	
16	Αυτόματος ρυθμιστής διόρθωσης συντελεστή ισχύος 44,00KVAr	ΗΛΜ52.Α	ΗΛΜ 52 100%	1.16	τεμ.	1,00	1.641,80	1.641,80	
17	Μαγνηθοθερμικός με σταθερό μαγνητικό με ρυθμιζόμενο θερμικό για IN 125Α	ΗΛΜ54.11Ν	ΗΛΜ 54 100%	1.17	τεμ.	1,00	180,35	180,35	

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
18	Καλώδιο NYΥ 1X70mm ² .	HΛM47.3N	HΛM47 100%	1.18	m	75,00	16,61	1.245,75	
19	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι διατομής 50 mm ²	HΛM- 62.10.48.03.2N	HΛM45 100%	1.19	m	25,00	10,84	271,00	
20	Μαγνητοθερμικός με ρυθμιζόμενο θερμικό 64-160 και μαγνητικό 128-2080 ηλεκτρονικός	HΛM54.12N	HΛM54 100%	1.20	τεμ.	1,00	436,70	436,70	
21	Καλώδιο NYΥ 1X35mm ² .	HΛM47.4N	HΛM47 100%	1.21	m	25,00	10,92	273,00	
22	Σύστημα καναλιού διαστάσεων 60X100	HΛM5.ΙΣΧΚ1.3	HΛM5 100%	1.22	m	30,00	16,16	484,80	
23	Καλώδιο NYΥ 1X25mm ² .	HΛM47.5N	HΛM47 100%	1.23	m	150,00	9,01	1.351,50	
Άθροισμα Η/Μ									18.993,81
Άθροισμα Βασικές Εργασίες									18.993,81
Άθροισμα Κύριες Εργασίες									18.993,81
ΓΕ & ΟΕ 18,00%									3.418,89
Μερικό Σύνολο									22.412,70
Απρόβλεπτα									3.361,91
Αναθεώρηση									200,00
Απολογιστικές Εργασίες									
Σύνολο Δαπανών									25.974,61
ΦΠΑ 24,00%									6.233,91
Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ									32.208,52

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 01 / 11 / 2017
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 01 / 11 / 2017
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 01 / 11 / 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ.