

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η αποκατάσταση ζημιών που έλαβαν χώρα στις 17/06/17 & 18/06/17 , στην Τοπική Κοινότητα Δαύλειας και στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Βλασίου στον Καλλικρατικό Δήμο Λεβαδέων, σε τοίχους από σκυρόδεμα και από αργολιθοδομή, καθώς και σε τμήματα οδοστρώματος .

Συγκεκριμένα για την κατασκευή του ανωτέρω έργου, θα εκτελεσθούν οι κάτωθι εργασίες :

1. Καθαυρέσεις των τοίχων που έχουν πληγεί από τη θεομηνία.
2. Εκοκαφές για τη θεμελίωση των τοίχων που θα κατασκευαστούν εκ νέου, μετά τη θεομηνία.
3. Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στο Δημοτικό σχολείο Δαύλειας, κατά ένα μέρος με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, σε μήκος 60,00 m και ύψος 3,40 m και κατά ένα άλλο μέρος με κατασκευή αργολιθοδομής, σε μήκος 80,00 m και ύψος 1,60 m.
4. Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης, με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, στο αλούλλιο Αγ. Βλασίου, σε μήκος 10,00 m και ύψος 1,50 m.
5. Αποκατάσταση εσωτερικών οδών στην Τοπική Κοινότητα Δαύλειας, με κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας αστικού τύπου.
  - α) στη θέση "τέσσερα κανάλια", σε μήκος 260,00 m
  - β) στη θέση "τέσσερα κανάλια", έως οικία Καράμπελου, σε μήκος 160,00 m
  - γ) από το Δημοτικό Σχολείο έως την οικία Κακόγιαννου, σε μήκος 100,00 m
  - δ) τμήμα 50,00 m περίπου έναντι του Νεκροταφείου Αγίου Ευθυμίου.

Ο προϋπολογισμός του ανωτέρου έργου ανέρχεται στο ποσό των 123.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και οι πιστώσεις του έργου προέρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 02/ 08 / 2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Ι.  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.  
ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Χ.  
Τοπογράφος Μηχανικός