



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**

**ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**

Αρ. Μελέτης 25/03.04.2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 264.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Λεβαδέων.

Συνοπτικά θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες:

1. Ασφαλτόστρωση αύλειων χώρων με ασφαλτόμιγμα Α 12,5 και ασφαλική συγκολλητική επάλειψη στο:
 - Γυμνάσιο Δαυλείας
 - 2ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς
 - Γυμνάσιο Κυριακίου
 - Δημοτικό σχολείο Αγίου Γεωργίου
 - 7ο Δημοτικό σχολείο Λιβαδειάς
 - 5ο Δημοτικό σχολείο Λιβαδειάς
 - 9ο Δημοτικό σχολείο Λιβαδειάς
 - Γυμνάσιο Αγίου Γεωργίου
2. Επίστρωση με χυτό ελαστοσυνθετικό τάπητα πάχους 2 χλστ. στό:
 - 1ο Λύκειο Λιβαδειάς
 - 4ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς
3. Διαμόρφωση και επίστρωση με ελαστικά πλακίδια στο 6ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς
4. Τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων ασφαλείας σε κολώνες – στύλους στο 6ο Νηπιαγωγείο και 5ο Δημοτικό σχολείο Λιβαδειάς
5. Κατασκευή δαπέδου αύλειου χώρου 5ου Δημοτικού σχολείου με πλάκες πεζοδρομίου (τσιμεντόπλακες)
6. Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στη σκάλα του 1ου Νηπιαγωγείου και του 4ου Γυμνασίου που οδηγεί στην οδό Φειδιππίδου.
7. Ανακατασκευή πέτρινου τοιχίου και κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων στο Δημοτικό σχολείο Αγίου Γεωργίου.
8. Κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων στο Δημοτικό σχολείο Αγίου Γεωργίου και μεταλλικής αυλόπορτας στο 5ο Δημοτικό σχολείο Λιβαδειάς.
9. Ανακατασκευή στεγών στο 1ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς και Γυμνάσιο Δαυλείας
10. Στεγανωτικές επιστρώσεις (μόνωση) στο δώμα του W.C. του 1ου Δημοτικού σχολείου Λιβαδειάς και σε τμήμα του 2ου Λυκείου Λιβαδειάς.

11. Τοποθέτηση υδρορροών στο 1ο Δημοτικό σχολείο Λιβαδειάς και 2ο Λύκειο Λιβαδειάς.
12. Κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ με αντιολισθηρό βιομηχανικό δάπεδο με εποξειδικό ρητινοκονίαμα σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων.

Συντάχθηκε
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 03/4/2018

ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πτυχ. Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε.