



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**



**ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.736.000,00€
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 61/2018**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ασφαλτόστρωση οδού αγροτικής περιοχής Κυριακίου προς Παναγία Καλαμιώτισσα.

Για την κατασκευή του ανωτέρω έργου θα εκτελεσθούν οι κάτωθι εργασίες :

1. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες συνολικού όγκου 2.000,00 m³ περίπου
2. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες συνολικού όγκου 6.000,00 m³ περίπου
3. Κατασκευή επιχωμάτων συνολικού όγκου 2.000,00 m³
4. Κατασκευή στρώσεων βάσεως οδοστρωσίας και υποβάσεως συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m έκαστη, σε μήκος 9.500,00 m και πλάτους 6,50 m
5. Επένδυση τάφρου ερείσματος με σκυρόδεμα C16/20 σε μήκος 7.000,00 m περίπου
6. Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης με σκυρόδεμα C20/25 σε μήκος 30,00 m περίπου
7. Κατασκευή μικρών τεχνικών με τσιμεντοσωλήνες.
8. Ασφαλτική προεπάλειψη μήκους 9.500,00 m και πλάτους 6,00 m
9. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου σε μήκος 9.500,00 m και πλάτος 6,00 m
10. Τοποθέτηση 30 ρυθμιστικών πινακίδων ένδειξης επικίνδυνων θέσεων τριγωνικής πλευράς 0,90 m
11. Τοποθέτηση 26 ρυθμιστικών πινακίδων μεσαίου μεγέθους
12. Τοποθέτηση μονόπλευρων στηθαίων ασφάλειας σε μήκος 1256,00 m
13. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή σε μήκος 9.500,00 m

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **1.736.000,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% .

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 29/8/2018

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 29/8/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.