



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΈΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 29 ΚΑΙ 30/09/2018**

**ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 86/2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00€**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία (Ζορμπάς) στις 29 και 30.09.2018 στις Τοπικές Κοινότητες Ανθοχωρίου και Προφήτη Ηλία . Συνοπτικά θα γίνουν οι εξής εργασίες :

1. Τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων δομημένου τοιχώματος σε μήκος 1.660 μέτρων για την αποφυγή των εκτεταμένων διαρροών που παρουσιάζονται στον αρδευτικό τοιμενταύλακα στην Τοπική Κοινότητα Προφήτη Ηλία
2. Κατασκευή δέκα (10) φρεατίων από σπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 , διατομής 1,20X1,20
3. Επίστρωση με υλικό λατομείου μεταβλητού πάχους σε μήκος 500,00 μέτρα στην Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου

Για την κατασκευή του εν λόγω έργου απαιτείται η δαπάνη των **100.000,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% .

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 19/12/2018

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 19/12/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.