

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 86/2018

Προϋπολογισμός Μελέτης									
A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
Κύριες Εργασίες									
Βασικές Εργασίες									
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	NET ΟΔΟ – A-12	ΟΙΚ-2227 100%	1.1	m3	5,0	32,5	162,50	
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	NET ΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	1.2	m3	5,0	0,90	4,50	
Άθροισμα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									167,00
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
3	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3. Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 400 mm	NETΥΔΡ-12.30.01.02	ΥΔΡ6711.6 100%	2.1	m	1660,0	28,80	47.808,00	
4	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	NET ΟΔΟ-Γ-1.1	ΝΟΔΟ3121.Β 100%	2.2	m3	250,0	17,50	4.375,00	
5	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	NET ΟΔΟ-Β-29.4.4	ΝΟΔΟ2551 100%	2.3	m3	18,00	143,00	2.574,00	
6	Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	NET ΥΔΡ – 11.01.02	ΥΔΡ 6752 100%	2.4	kgr	850,00	2,90	2.465,00	
7	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων	NET ΟΔΟ-Β-30.2	ΝΟΔΟ2612 100%	2.5	kgr	1.400,0	1,15	1.610,00	
Άθροισμα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									58.832,00

Άθροισμα Βασικές Εργασίες									58.999,00
Άθροισμα Κύριες Εργασίες									58.999,00
ΓΕ & ΟΕ 18,00%									10.619,82
Μερικό Σύνολο									69.618,82
Απρόβλεπτα									10.442,82
Αναθεώρηση									348,52
Απολογιστικές Εργασίες									235,00
Σύνολο Δαπανών									80.645,16
ΦΠΑ 24,00%									19.354,84
Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ									100.000,00

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 19-12-2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ..Ε

ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ