



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 236.601,29 €

Αρ. Μελέτης : 31 / 2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η συντήρηση - βελτίωση Παιδικών Χαρών του Δήμου Λεβαδέων και αφορούν σε παιδικές χαρές σε διάφορες θέσεις του Δήμου και ιδιαίτερα στις παρακάτω θέσεις :

Α/Α	Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
1	Παιδική Χαρά Ζαγαρά
2	Παιδική Χαρά Πλατείας Αγίου Φανουρίου
3	Παιδική Χαρά Αγίας Παρασκευής
4	Παιδική Χαρά Αγία Άννας
5	Παιδική Χαρά Αγίας Τριάδας
6	Παιδική Χαρά Αγίου Βλασίου
7	Παιδική Χαρά Ανθοχωρίου
8	Παιδική Χαρά Χαιρώνειας
9	Παιδική Χαρά Τσουκαλάδων
10	Παιδική Χαρά Λαφυστίου
11	Παιδική Χαρά Αγίου Γεωργίου
12	Παιδική Χαρά Πηγών Κρύας

Στόχος της κατασκευής του έργου είναι να γίνουν εργασίες που αφορούν στις απαιτούμενες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στις παιδικές χαρές που θα πραγματοποιηθούν, προκειμένου αυτές να διαθέτουν τις προδιαγραφές για τη χορήγηση της βεβαίωσης καταλληλότητας λειτουργίας και το ειδικό σήμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

εξασφαλίζοντας έτσι το δημιουργικό και ασφαλές παιχνίδι στα παιδιά. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης, τις σχετικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης καθώς και τις διατάξεις που διέπουν τα Δημόσια Έργα, όπως αυτές ισχύουν. Αναλυτικότερα οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι :

Οικοδομικές:

- Εκσκαφές με χρήση μηχανικών μέσων ή χωρίς
- Καθαιρέσεις πλακοστρώσεων , δαπέδων , σκυροδεμάτων
- Αποξηλώσεις κατεστραμμένων πλακιδίων ασφαλείας , καλαθιών απορριμμάτων , καθιστικών , οργάνων παιδικής χαράς , .
- Κατασκευή και τοποθέτηση παγκακιών , κάδων απορριμμάτων δοχείων πάρκου
- Κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων μεταλλικών περιφράξεων ξυλινών περιφράξεων με τις αντίστοιχες θύρες τους

Η/Μ Εργασίες:

Υποδομή φωτισμού με εγκατάσταση γείωσης αποτελούμενη από γυμνό χαλκό διατομής 25mm², σωλήνων προστασίας καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm καθώς και φρεατίων διέλευσης καλωδίων.

Τροφοδοσία με νερό των σημείων τοποθέτησης των κρουνών πόσιμου ύδατος.

Αρδευση – Πράσινο

Εγκατάσταση υποδομής άρδευσης με τοποθέτηση σωλήνων από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6 atm Ονομαστικών διαμέτρων Φ 90 και Φ50mm καθώς και πλαστικών φρεατίων ηλεκτροβανών καθώς και υδρομαστεύσεις από το κεντρικό δίκτυο μέσω υδρομέτρου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 236.601,29€.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 29-03-2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ Γ.
Πολιτικός Μηχ/κός

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 29-03-2019

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜ
Πολιτικός Μηχ/κος

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 29-03-2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡ.
Τοπογράφος Μηχ/κός