



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/13.01.2020

ΈΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 610.000,00€
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ : Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι παρεμβάσεις της εν λόγω μελέτης αφορούν το σύνολο του εξωαστικού οδικού δικτύου (αγροτικό δίκτυο) του Καλλικρατικού Δήμου με προτεραιότητα στις ανάγκες έτσι όπως αυτές έχουν κατατεθεί εγγράφως στην Υπηρεσία μας από τους Τοπικούς Προέδρους των Κοινοτήτων (αλλά και από ίδια αντίληψη) με αρχές αναλογικότητας .

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν κυρίως :

α) στην διαχείριση των όμβριων υδάτων (που συνιστούν τον κυριότερο παράγοντα συχνής καταστροφής του οδοστρώματος) με την κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων , σωληνωτών και πλακοσκεπών οχετών αλλά και τσιμεντοστρώσεις μικρής έκτασης στα πολύ δύσκολα και επικλινή σημεία μετά από εξυγίανση με χοντρόκοκκο θραυστό υλικό .

β) Την ασφάλεια των χρηστών με την τοποθέτηση μεταλλικών προστατευτικών στοιχείων (μπαριέρες) στα πιο επικίνδυνα σημεία .

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρεμβάσεις που θα γίνουν :

Α. Δημοτική Κοινότητα Λιβαδειάς

1. Κατασκευή δύο Τεχνικών με τσιμεντοσωλήνες Φ/120 στην Αγροτική Οδό Πέρα Χωριό προς ΕΡΓΑΣΦΑΛΤ
2. Κατασκευή Τεχνικού με τσιμεντοσωλήνες Φ/80 στην Αγροτική Οδό δυτικά του Νεκροταφείου Αη-Λουκά προς Κορδέλι (Ν751)
3. Τσιμεντόστρωση 50,00 μέτρων περίπου στην Αγροτική Οδό περιοχής Χαρθουρόραχη
4. Τσιμεντόστρωση 80,00 μέτρων περίπου και επένδυση τάφρου δυτικά του Λατομείου Ζηλιαναίος
5. Τεχνικό στον δρόμο προς Άγιο Παντελεήμονα

Β. Δημοτική Κοινότητα Κυριακίου

Τοποθέτηση μπαριέρων

Γ. Τοπική Κοινότητα Λαφυστίου

Ανακατασκευή Τεχνικού στην Περιοχή Καλάμι με τσιμεντοσωλήνες Φ/80 και τσιμεντόστρωση σε μήκος 50,00 μέτρα περίπου

Δ. Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδας

1. Τσιμεντόστρωση τμήματος Αγροτικής Οδού στην περιοχή Πόντζα σε μήκος 50,00 μέτρων περίπου και επένδυση τάφρου
2. Τσιμεντόστρωση τμήματος Αγροτικής Οδού από ρέμα Ράπτη προς Τζαβίνα σε μήκος 50,00 μέτρων περίπου και επένδυση τάφρου

Ε. Τοπική Κοινότητα Θουρίου

Τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων Φ/100 στην θέση Ψαλίδες σε μήκος 30,00 μέτρων περίπου

ΣΤ. Τοπική Κοινότητα Δαυλείας

1. Κατασκευή τεχνικού με τσιμεντοσωλήνες Φ/120 στην θέση Ποταμιά
2. Τσιμεντόστρωση τμήματος Αγροτικής Οδού στην θέση Νερομάννα σε μήκος 60,00 μέτρων περίπου

Ζ. Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου

1. Τσιμεντόστρωση τμήματος Αγροτικής Οδού προς κεραίες σε μήκος 80,00 μέτρων περίπου
2. Τσιμεντόστρωση τμήματος Αγροτικής Οδού στην θέση Γκούρα σε μήκος 50,00 μέτρων περίπου

Η. Τοπική Κοινότητα Χαιρώνειας

Κατασκευή Τεχνικού με σκυρόδεμα C20/25 διαστάσεων 4,00Χ2,00Χ4,00 στην θέση Καραμέτι

Θ. Τοπική Κοινότητας Κορώνειας

1. Κατασκευή Τεχνικού με τσιμεντοσωλήνες Φ/60 και τσιμεντόστρωση σε μήκος 60,00 μέτρων περίπου στην θέση Σωτήρη
2. Τσιμεντόστρωση Αγροτικής Οδού στην θέση Μπορούσα σε μήκος 60,00 μέτρων περίπου

Ι. Τοπική Κοινότητα Παρορίου

Κατασκευή υποβάσεως με υλικό λατομείου στην θέση Σκίτσα σε μήκος 500,00 μέτρων περίπου

Κ. Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου

1. Κατασκευή Τεχνικού με σωλήνες Φ/80 στην θέση Μερανέος

Σε όλες τις άλλες Κοινότητες θα γίνουν μικρότερης έκτασης επεμβάσεις με όρους αναλογικότητας .

Για την κατασκευή των εν λόγω εργασιών απαιτείται το ποσό των **610.000,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% .

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/01/2020

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/01/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.