



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΈΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Αρ. Μελέτης : 36/2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 560.000,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η υπ' αριθμόν **36/2020** Τεχνική Μελέτη με τίτλο “ Διαμόρφωση Διαδρόμων Νέου Νεκροταφείου Λιβαδειάς ”, προϋπολογισμού **560.000,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων. Το εν λόγω Κοιμητήριο βρίσκεται στη θέση “ Μάκρеси ” σε επαφή με το υπάρχον , σε απόσταση 2,5 Km περίπου δυτικά της πόλης της Λιβαδειάς και σε απόσταση 1.300m από τα όρια του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λιβαδειάς (Φ.Ε.Κ. 543/Δ/1983). Το υφιστάμενο κοιμητήριο καταλαμβάνει έκταση 26.313,68 m² και η επέκτασή του καταλαμβάνει έκταση 8.785,76 m².

Για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης ελήφθησαν υπόψη :

- α) η υπ' αριθμόν πρωτ. Δ1ε/Γ.Π.495/03/02/2020 (ΑΔΑ:ΨΒ8Σ465ΦΥΟ-ΗΞ2) Απόφαση έγκρισης της Υδρογεωτεχνικής Μελέτης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και
- β) η υπ' αριθμόν πρωτ.1771/111282/30.07.2019 (ΑΔΑ: 6Ε22ΟΡ10-ΟΝΦ) Απόφαση έγκρισης της Γεωλογικής Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και

Αντικείμενο της εν λόγω μελέτης είναι :

- 1. Η δημιουργία και διαμόρφωση νέων διαδρόμων της επέκτασης του υφιστάμενου κοιμητηρίου**
- 2. Εργασίες στο υφιστάμενο Κοιμητήριο .**

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν είναι οι κάτωθι :

Για την επέκταση του κοιμητηρίου :

1. Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης των νέων διαδρόμων και της ζώνης πρασίνου
2. Κατασκευή επιφανειακού δικτύου αποστράγγισης ομβρίων και περιμετρικού συλλεκτηρίου αγωγού εντός του κοιμητηρίου και κατασκευή δύο φρεατίων (πηγάδια) για τον έλεγχο της ποιότητας των υπόγειων υδάτων της περιοχής
3. Δημιουργία εσωτερικής περιμετρικής ζώνης πρασίνου επαρκούς πλάτους (5 και 10 μέτρα) με ψηλά δέντρα
4. Κατασκευή περιμετρικής εσωτερικής οδού μεταξύ της ζώνης πρασίνου και των τάφων

Για το Υφιστάμενο Κοιμητήριο :

- α) η διαμόρφωση και επίστρωση του χώρου έμπροσθεν του Ιερού Ναού του Λαζάρου
- β) η επίστρωση του κεντρικού διαδρόμου του υφιστάμενου κοιμητηρίου μετά δύο παράπλευρων διαδρόμων
- γ) η δημιουργία υπόγειου χωνευτηρίου οστών στο υφιστάμενο κοιμητήριο

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 08/04/2020

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 08/04/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ