



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων έξι (6) δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»**

**Αρ. Μελέτης 85/2018**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 289.000,00 €**

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 στα πλαίσια της υπ' αριθμό 31630/28-07-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν εργασίες στους κάτωθι παιδικούς και Β/Ν σταθμούς:

1. Α' Β/Ν Σταθμός Λιβαδειάς
2. Β' Β/Ν Σταθμός Λιβαδειάς
3. Α' Παιδικός Σταθμός Λιβαδειάς
4. Β' Παιδικός Σταθμός Λιβαδειάς
5. Παιδικός Σταθμός Αγ. Γεωργίου
6. Παιδικός Σταθμός Κυριακίου

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:

#### **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ**

- Εξάλειψη ανισοσταθμιών εντός των κτιρίων όπου απαιτείται.
- Όπου υπάρχουν σκάλες τοποθετούνται ασφαλή κιγκλιδώματα και επιστρώνονται με αντιολισθηρές ταινίες.
- Προστατεύονται οι τζαμαρίες με ξύλινα κάγκελα με ανοίγματα μικρότερα των 12εκ. καθώς και τροποποιούνται παράθυρα σε κατάλληλο ύψος και τοποθετείται σίτα.
- Επιστρώνονται οι χώροι παραμονής των νηπίων όπου απαιτείται με βιομηχανικό αντιολισθηρό δάπεδο και ηχοαπορροφητικό που καθαρίζεται εύκολα.
- Στους υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους προαυλισμού δημιουργούνται χώροι περιφραγμένοι με ξύλινα κάγκελα με ανοίγματα μικρότερα των 12εκ για τον διαχωρισμό των νηπίων και βρεφών και επιστρώνονται με ελαστικά πλακίδια ασφαλείας σύμφωνα με ΕΛΟΤ.
- Οι υπαίθριοι χώροι στις εισόδους των σταθμών επιστρώνονται με πλάκες πεζοδρομίου αντιολισθηρές όπου απαιτείται και ασφαλίζονται τυχόν καταπακτές και ανισοσταθμίες.
- Ανακατασκευάζονται χώροι υγιεινής και χώροι εστίασης και όπου απαιτείται η εξάλειψη ανισοσταθμίας.
- Τοποθετούνται επίσης νέες πόρτες εσωτερικά χωρίς τζαμαρίες.

#### Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Τοποθετούνται θερμοστατικοί διακόπτες στα θερμαντικά σώματα για τον έλεγχο της θερμοκρασίας.
  - Τοποθετούνται νέα κλιματιστικά για την μερική κάλυψη των ψυκτικών φορτίων.
  - Τοποθετείται νέο σύστημα λέβητα – καυστήρα με τεχνολογία συμπύκνωσης ισχύος 150KW στη θέση πεπαλαιωμένου - μη ασφαλούς.
  - Μετατοπίζονται υδραυλικά δίκτυα θέρμανσης και καλύπτονται τα σώματα με ασφαλή καλύμματα με στρογγυλεμένες γωνίες.
  - Αντικατάσταση φθαρμένων και επικίνδυνων φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας LED όπου αυτό απαιτείται.
- Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 289.000,00€ με ΦΠΑ

Συντάχθηκε  
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/12/2018

ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
Πολιτικός Μηχ/κός

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός