



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ ΤΣΕΠΗΣ»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 05 / 20.01.2022
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 130.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της τεχνικής μελέτης του έργου είναι η δημιουργία χώρου πρασίνου και πάρκου τσέπης, Επιφανείας $E = 600 \mu^2$, ανατολικά του ποταμού ΕΡΚΥΝΑ ανάμεσα των οδών Τσόγκα και Κατσιώτου στη Λιβαδειά.

Επιγραμματικά, οι κύριες εργασίες που προβλέπονται να γίνουν για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου είναι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Καθαίρεση σκυροδεμάτων, επιστρώσεων δαπέδων φυσικών λίθων (πλάκες Καρύστου) παλαιών αργολιθοδομών, εκσκαφές για θεμελιώσεις τοίχων.
- Κατασκευή αργολιθοδομών πάχους 0,60 μ για τη δημιουργία και διαμόρφωση των χώρων πρασίνου και πάρκου.
- Επιστρώσεις με κυβόλιθους στους διαμορφωμένους χώρους πάρκου
- Κατασκευή λίθινων κλιμάκων (σκάλες).
- Ανακαίνιση τμημάτων υπάρχουσας επιστρώσης με πλάκες Καρύστου .
- Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Προβλέπεται η αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού.
- Για την διέλευση των καλωδίων θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες προστασίας καλωδίων HDPE Φ90 και σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι DN63.
- Θα κατασκευαστεί πλήρης εγκατάσταση με καλώδια, γειώσεις, Ηλ. Πίνακα και πύλαρ πλήρης εργασία για την τοποθέτηση φωτιστικών.
- Θα κατασκευαστούν τα ανάλογα φρεάτια ελέγχου και βάσεις μεταλλικών ιστών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Θα τοποθετηθούν επιστήλιοι ξύλινοι κάδοι μικροαπορριμμάτων και σιδηρά παγκάκια με ξύλινες δοκίδες.

Λιβαδειά 20/01/2022
Ο Συντάξας

Σωτηροπούλου Ρεγγίνα
Πολιτικός Μηχανικός

Λιβαδειά 20/01/2022
Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Λ

Νταλιάνης Χρήστος
Τοπογράφος Μηχανικός

Χατζόπουλος Παρασκευάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός