



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Αριθμός Μελέτης: 74/20.10.2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη, επιδιώκετε η αποκατάσταση βλαβών των οδοστρωμάτων, σε τμήματα δημοτικών οδών του οδικού δικτύου της πόλεως Λιβαδειάς.

Τα τμήματα των οδών που θα εκτελεσθούν εργασίες αποκατάστασης, είναι τα κάτωθι:

1. Οδός Χαιρωνείας, από οδό Σοφοκλέους έως Πεσόντων Μαχητών, μήκους 230 μ,
2. Οδός Ορχομενού, από οδό Αριστοφάνους έως οδό Γιαννούτσου, μήκους 300 μ,
3. Οδός Ικάρων, από οδό Πεσόντων Μαχητών έως Έρκυνας, μήκους 100 μ,
4. Οδός Δαιδάλου, από οδό Πεσόντων Μαχητών έως οδό Σοφοκλέους, μήκους 130 μ,
5. Οδός Δωδεκανήσου, από οδό Ελ. Γονή έως οδό Επτανήσου, μήκος 270 μ,
6. Οδός Λογοθέτη, από οδό Πεσόντων Μαχητών έως οδό Φιλελλήνων, μήκους 100 μ,
7. Οδός Χαραλαμπίδη, από οδό Γιαννούτσου έως οδό Κουτσοπετάλου, μήκους 250 μ,
8. Οδός Φειδιππίδου, από οδό Βύρωνος έως οδό Διαγόρα, μήκους 250 μ,
9. Οδός Βύρωνος, από οδό Αριστοτέλους έως οδό Φειδιππίδου, μήκους 350 μ,
10. Οδός Πλαταιών, από οδό Αριστοφάνους έως οδό Δημάρχου Παλαιολόγου, μήκους 150 μ,
11. Οδός Αταλάντης, από οδό Δημάρχου Παλαιολόγου έως οδό Αριστοφάνους, μήκους 150 μ,
12. Οδός Φιλολάου, από οδό Δημάρχου Παλαιολόγου έως οδό Δημ. Παπασπύρου, μήκους 100 μ,
13. Οδός Υψηλάντη, από οδό Δημάρχου Παλαιολόγου έως οδό Δημ. Παπασπύρου, μήκους 100 μ,
14. Οδός Δημάρχου Παλαιολόγου, από οδό Φίλωνος έως οδό Οδυσσέως, μήκους 170 μ,
15. Οδός Ανδρεαδάκη, από οδό Μπουφίδου έως οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, μήκους 180 μ,
16. Οδός Πλάτωνος, από οδό Δημ. Παπασπύρου έως οδό Καραγιαννοπούλου, μήκους 200 μ,
17. Οδός Κατσιώτου, από οδό Ελ. Βενιζέλου έως οδό Ευαγγελιστριάς, μήκους 160 μ,
18. Οδός Ευαγγελιστριάς, από οδό Κατσιώτου έως Ι.Ν. Ευαγγελιστριάς, μήκους 170 μ,
19. Οδός Αγ. Νικολάου, από οδό Αγίας Άννας έως οδό Σακελλίου, μήκους 200 μ,
20. Οδός Ευρυτανίας, από οδό Αγ. Φανουρίου έως οδό Λιάκουρας, μήκους 200 μ.

Οι απαιτούμενες εργασίες είναι, η απόξεση του υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα σε βάθος έως 5 εκατοστά, η ασφαλική συγκολλητική επάλειψη και η κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα.

Ο προϋπολογισμός του ανωτέρου έργου ανέρχεται στο ποσό των **500.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 20/10/2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός