



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2022
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 886.000,00€ (με ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το έργο αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων στην πλέον χαρισματική από τη φύση περιοχή της Κρύας και στην ευρύτερη περιοχή κατά μήκος του ποταμού Έρκυνας με αποκαταστάσεις και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου αυτών. Ουσιαστικά ενισχύει τις διαδρομές και βελτιώνει τις υπάρχουσες που συνδέουν τα αξιοθέατα της Λιβαδειάς ενισχύοντας τα δίκτυα πολιτιστικού τουρισμού. Ειδικότερα, στοχεύεται η βελτίωση των οδών με αναπλάσεις στο ιστορικό-εμπορικό κέντρο και ενοποιήσεις τοπόσημων και αρχαιολογικών χώρων, για τη βελτίωση της ελκυστικότητας, της επισκεψιμότητας και της ασφάλειας. Τα υλικά επιστρώσεων είναι φιλικά ως προς το περιβάλλον όπως φυσικοί λίθοι (καλντερίμι), πλάκες Ικαρίας, Καρύστου, Ευπαλίου, τεχνητοί λίθοι όπου απαιτούνται, πλάκες πεζοδρομίου και ΑμεΑ και τέλος σταμπωτά δάπεδα.

Επιγραμματικά, οι κύριες εργασίες που προβλέπονται να γίνουν για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου είναι:

- Η κατασκευή επίστρωσης των δημοτικών οδών Δάφνης, Λαΐου, Πηλέως, Πausανία, Αγ. Δημητρίου και παρόχθιων πεζόδρομων οδού Έρκυνας (πλησίον οδού Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου και όπισθεν Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς) με πέτρα (καλντερίμι) Επιφάνειας= 3.820,00 μ².
- Επίστρωση με πέτρα του διαμορφωμένου χώρου γύρωθεν της παιδικής χαράς και της γέφυρας που οδηγεί σε αυτή στην περιοχή της Κρύας Επιφάνειας 615,00 μ².
- Ανακαίνιση επιστρώσεων περιοχής Κρύας με χονδρόπλακες ακανόνιστες Επιφάνειας 300,00 μ².
- Μικρής έκτασης πέτρινες κατασκευές αναλυματικού χαρακτήρα (τοιχάκια χαμηλού ύψους) διαμόρφωσης χώρων με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση και τη λειτουργική ένταξη των χώρων με φιλικό τρόπο στους χρήστες.
- Επίστρωση με κυβόλιθους στη δημοτική οδό Έρκυνας (πλησίον της οδού Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου) Επιφάνειας= 120,00 μ².
- Ανακατασκευή πεζοδρομίων της οδού Ελευθερίου Γόνη (από την συμβολή με την οδό Έρκυνας έως την συμβολή της με την οδό Αρκαδίου) συνολικής Επιφάνειας= 287,00 μ².
- Επίστρωση με σταμπωτό δάπεδο στην οδό Αντάρα Επιφάνειας= 550,00 μ².
- Επίστρωση με μάρμαρο έμπροσθεν του Θολωτού κτιρίου Κρύας με Επιφάνεια= 32,00 μ².
- Εγκατάσταση - τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.

Η εν λόγω μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ποσό των **886.000,00€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Λιβαδειά 12/05/2022
Ο Συντάξας

Μπούτσικος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

Λιβαδειά 12/05/2022
Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Λ

Νταλιάνης Χρήστος
Τοπογράφος Μηχανικός