

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/12.02.2025

**ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 436.660,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην Δημοτική Κοινότητα Αγίας Άννας του Δήμου Λεβαδέων, όπως υποδεικνύεται στην επισυναπτόμενη αεροφωτογραφία του Κτηματολογίου που σχεδίασε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λιβαδειάς.



Το έργο αφορά:

την κατασκευή νέων πεζοδρομίων στην είσοδο της Κοινότητας και την Ανατολική πλευρά του δρόμου του ορίου του οικισμού.

ανάπλαση οδών του οικισμού, που αφορά επίστρωσή τους με λιθόστρωτο.

Με το προτεινόμενο έργο επιδιώκεται η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του οικισμού Αγίας Άννας. Η περιοχή του έργου περιλαμβάνει:

1. την ανάπλαση οδών του οικισμού, που αφορά επίστρωσή τους με λιθόστρωτο σε έκταση 2.000 μ2.
2. την κατασκευή 500 μέτρων νέων πεζοδρομίων πλάτους 1,60 μέτρα.
3. την ασφαλίστρωση τμημάτων εσωτερικού οδικού δικτύου
4. την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες:

1.Χωματουργικές εργασίες

Τα χωματουργικά περιλαμβάνουν τις εκσκαφές τις καθαίρεσεις και τις επιχώσεις για την διαμόρφωση των επιπέδων του χώρου και την εξυγίανση των επιφανειών εργασίας. Σύμφωνα με τις οδηγίες για την εκπόνηση της μελέτης, τα υψόμετρα της υπάρχουσας διαμόρφωσης , θα είναι και τα τελικά υψόμετρα των νέων επιστρώσεων, επομένως οι εκσκαφές θα έχουν ανάλογο βάθος.

2. Τεχνικά έργα

Θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 και C 20/25 για την κατασκευή υπόβασης των επιστρώσεων με την ανάλογη τοποθέτηση οπλισμού και δομικού πλέγματος.

Οι επιστρώσεις με λιθόστρωτο θα γίνουν όπως προβλέπεται από τα τεύχη και τα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη. Πριν από κάθε εργασία θα προηγείται επιμελής καθαρισμός των δαπέδων. Πριν από την επίστρωση των επιπέδων, θα γίνουν δοκιμές διαβροχής με νερό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι κλίσεις είναι σωστές σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Κατασκευή πεζοδρομίων με κράσπεδα και πλάκες από σκυρόδεμα.

Ασφαλική επίστρωση του χώρου στάθμευσης στο Κοινοτικό Κατάστημα.

3. Οδοφωτισμός και Η/Μ εγκαταστάσεις

Υποδομή ηλεκτροφωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων , σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης.

Λιβαδειά 12/02/2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ILIAS PELEKIS
12/10/2026 13:03
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ