

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ								
1	Φωτιστικό σώμα κορυφής ασ. έως 25W	ΑΤΗΕ N\9367.20.11	Η/Μ 103	1	τεμ.	53,00	855,07	45.318,71	
2	Ιστός κωνικός 4m	Η/Μ N\101.10.1.1	Η/Μ 101	2	ΤΕΜ	53,00	442,39	23.446,67	
3	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα	ΝΑΗ/Μ 60.10.40.03	Η/Μ 103	3	ΤΕΜ	26,00	506,00	13.156,00	
4	Ιστός χαλύβδινος γαλβανισμένος οκταγωνικής διατομής συνεχώς μεταβαλλόμενης ύψους 9m με διπλό βραχίονα	Η/Μ N\101.10.2.1	Η/Μ 101	4	ΤΕΜ	13,00	902,78	11.736,14	
5	Ασύρματος ηλεκτρικής φωτιστικού σώματος για τηλεδιαχείριση	Η/Μ N\55.80.1	Η/Μ 55	5	ΤΕΜ	79,00	400,00	31.600,00	
6	Τοπικός κόμβος επικοινωνίας gateway για τηλεδιαχείριση φωτισμού	Η/Μ N\55.80.2	Η/Μ 55	6	ΤΕΜ	2,00	3.000,00	6.000,00	
7	Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm ²	ΝΑΗ/Μ 62.10.40.01	Η/Μ 46	7	m	472,00	2,30	1.085,60	
8	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, - S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm ²	ΝΑΗ/Μ 62.10.41.04	Η/Μ 102	8	m	50,00	12,50	625,00	
9	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 6 mm ²	ΝΑΗ/Μ 62.10.48.01	Η/Μ 45	9	m	158,00	3,10	489,80	
10	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 25 mm ²	ΝΑΗ/Μ 62.10.48.03	Η/Μ 45	10	m	50,00	5,70	285,00	
11	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm	ΝΑΗ/Μ 60.20.40.12	Η/Μ 5	11	m	50,00	7,50	375,00	
12	Μούφες ρητίνης για καλώδια έως 4-5X10mm ²	ΑΤΗΕ N\9344.10.2	Η/Μ 102	12	ΤΕΜ	4,00	64,21	256,84	
13	Κονσόλα στήριξης για παροχή No1	Η/Μ N\10.50.2	Η/Μ 10	13	τεμ.	2,00	1.071,80	2.143,60	
14	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	14	m	32,00	1,00	32,00	
15	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	15	m ²	13,00	7,90	102,70	
16	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	16	ton	9,00	1,65	14,85	
17	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	17	ton.k m	8,00	0,35	2,80	
							Σε μεταφορά	136.670,71	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								136.670,71	
18	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	18	m3	4,00	29,47	117,88	
19	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	19	kg	25,00	1,15	28,75	
20	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.25.02	ΟΙΚ 3223Α.4	20	m3	4,00	16,80	67,20	
21	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.05.03	ΟΙΚ 3213	21	m3	4,00	101,00	404,00	
22	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση αγωγών προστασίας καλωδίων σε οιοδήποτε έδαφος	ΑΤΗΕ Ν\9302.2	ΗΛΜ 10	22	m3	11,00	11,92	131,12	
23	Βάση ιστού ύψους έως και 4m με αγκυρία	ΗΛΜ 10.1.11	ΗΛΜ 10	23	τεμ.	4,00	278,00	1.112,00	
24	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΝΑΥΔΡ 5.04	ΥΔΡ 6067	24	m3	11,00	1,55	17,05	
25	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	ΝΑΟΔΟ Β81	ΝΟΔΟ 2922	25	m2	11,00	17,30	190,30	
26	Καλώδιον τύπου ΝΥΥ, πενταπολικό διατομής 5Χ10mm2	ΑΤΗΕ Ν\9338.5.10	ΗΛΜ 47	26	m	10,00	17,77	177,70	
Σύνολο : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ								138.916,71	138.916,71
Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	138.916,71 25.005,01
Αθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	163.921,72 24.588,26
Αθροισμα Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									188.509,98 2.000,00
Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									190.509,98 51.425,50
Αθροισμα ΦΠΑ								24,00%	241.935,48 58.064,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									300.000,00

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 30-07-2026
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 30-07-2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

CHRISTOS NTALIANIS
30/07/2026 10:48