ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
	1.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
	1.1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ								
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	ΟΙΚ 2241	1.1.1	m2	200,00	9,00	1.800,00	
2	Καθαίρεση υαλότουβλων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων υαλότουβλων	ΝΑΟΙΚ Η\22.22.02Ν.ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 2241	1.1.2	m2	26,00	9,00	234,00	
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	1.1.3	m2	36,00	7,90	284,40	
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	1.1.4	m2	100,00	5,60	560,00	
5	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	1.1.5	m2	445,00	16,80	7.476,00	
6	Καθαρισμός - απόξεση δαπέδου από σκυρόδεμα, από κονιάματα, μπάζα κ.λ.π.	ΝΑΟΙΚ Η\22.60.1Ν.ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 2236	1.1.6	m2	1.060,00	2,30	2.438,00	
7	Αποξήλωση, προσαρμογή και επανατοποθέτηση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ Η\22.65.02Ν.ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 2275	1.1.7	ΤΕΜ	50,00	19,30	965,00	
8	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	1.1.8	m2	1.590,00	5,60	8.904,00	
9	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ 2304	1.1.9	m2	900,00	5,60	5.040,00	
10	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΝΑΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ 1103	1.1.10	ton	0,71	7,30	5,18	
11	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	1.1.11	ton.km	36,54	0,35	12,79	
	Σύνολο : 1.1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ							**27.719,37**	**27.719,37**
	1.1.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ								
1	Θερμομονωτικά σταθερά κουφώματα αλουμινίου, με κάθετο ΤΑΥ, πλήρως τοποθετημένα	ΝΑΟΙΚ Η\65.01.01.1Ν	ΟΙΚ 6501	1.2.1	m2	8,00	145,00	1.160,00	
2	Θερμομονωτικά σταθερά κουφώματα αλουμινίου, με πυκνό πλέγμα κάθετων & οριζόντιων μεταλλικών ΤΑΥ αλουμινίου , πλήρως τοποθετημένα.	ΝΑΟΙΚ Η\65.01.02.3Ν	ΟΙΚ 6501	1.2.2	m2	52,00	200,00	10.400,00	
3	Θερμομονωτικά ανοιγόμενα κουφώματα αλουμινίου, δίφυλλα ή μονόφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη άνω, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη εκατέρωθεν πλήρως τοποθετημένα	ΝΑΟΙΚ Η\65.01.02.1Ν	ΟΙΚ 6501	1.2.3	m2	10,00	230,00	2.300,00	
4	Θερμομονωτικά επάλληλα κουφώματα αλουμινίου, με ή χωρίς φεγγίτη άνω, με ή χωρίς σταθερά τμήματα εκατέρωθεν, πλήρως τοποθετημένα	ΝΑΟΙΚ Η\65.01.02.2Ν	ΟΙΚ 6501	1.2.4	m2	310,00	210,00	65.100,00	
							Σε μεταφορά	**78.960,00**	**27.719,37**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
							Από μεταφορά	**78.960,00**	**27.719,37**
5	Θερμομονωτικά κουφώματα υαλόθυρων αλουμινίου μετά διπλών ενεργειακών Low-e, θερμομονωτικών υαλοπινάκων, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη άνω, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη εκατέρωθεν, με Triplex ενεργειακό τζάμι με μεμβράνη ασφαλείας (εντός & εκτός) 3+3 mm / διάκενο αέρα 12mm /3+3 mm), πλήρως τοποθετημένα.	ΝΑΟΙΚ Η\65.02.01.1Ν	75% ΟΙΚ 6502 25% ΟΙΚ 7609.2	1.2.5	m2	30,00	270,27	8.108,10	
6	Θύρες κατασκευασμένες από θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, ή από συνδιασμό πάνελ – διπλού υαλοπίνακα, μονόφυλλες ή δίφυλλες,ανοιγόμενες	ΝΑΟΙΚ Η\65.05.1Ν	90% ΟΙΚ 6502 10% ΟΙΚ 7609.2	1.2.6	m2	20,00	380,00	7.600,00	
7	Διπλοί ενεργειακοί, θερμονωτικοί Low-e υαλοπίνακες συνολικού πάχους 24 mm, 3+3 mm / διάκενο αέρα 12mm /3+3 mm, με μεμβράνη ασφαλείας (εντός & εκτός), με ενδεικτική τιμή Ug ≤1,1	ΝΑΟΙΚ Η\76.27.03.1Ν	ΟΙΚ 7609.2	1.2.7	m2	380,00	92,40	35.112,00	
8	Μπάρα πανικού για μονό φύλλο θύρας	ΝΑΟΙΚ Η\62.62.1Ν.ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 6201	1.2.8	ΤΕΜ	7,00	125,00	875,00	
9	Σύστημα μηχανισμού επαναφοράς μονόφυλλης θύρας	ΝΑΟΙΚ Η\62.66.1Ν.ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 6131	1.2.9	ΤΕΜ	6,00	60,00	360,00	
10	Επανατοποθέτηση Θυρώ, ανοιγόμενων μονόφυλλων - δίφυλλω. Αλλαγή φοράς	ΝΑΟΙΚ Ν\62.50.01	ΟΙΚ 6236	1.2.10	ΤΕΜ	32,00	100,00	3.200,00	
11	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΝΑΟΙΚ 62.60.02	ΟΙΚ 6236	1.2.11	m2	2,42	280,00	677,60	
12	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΝΑΟΙΚ 62.60.05	ΟΙΚ 6236	1.2.12	m2	12,10	335,00	4.053,50	
13	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΝΑΟΙΚ 62.61.05	ΟΙΚ 6236	1.2.13	m2	14,08	420,00	5.913,60	
	Σύνολο : 1.1.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ							**144.859,80**	**144.859,80**
	1.1.3. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
1	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου χωρίς το κόστος των κεράμων (Μόνο εργασία)	ΝΑΟΙΚ Η\72.16.ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 7211	1.3.1	m2	200,00	11,32	2.264,00	
2	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	ΝΑΟΙΚ 75.21.03	ΟΙΚ 7523	1.3.2	m2	5,00	67,50	337,50	
3	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.02	ΟΙΚ 7532	1.3.3	m2	40,00	84,00	3.360,00	
							Σε μεταφορά	**5.961,50**	**172.579,17**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
							Από μεταφορά	**5.961,50**	**172.579,17**
4	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	1.3.4	m2	16,00	6,70	107,20	
5	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.08	ΟΙΚ 7903	1.3.5	kg	2.120,00	5,60	11.872,00	
6	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΝΑΟΙΚ 79.11.01	ΟΙΚ 7912	1.3.6	m2	65,00	14,60	949,00	
7	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	ΝΑΟΙΚ 79.16.01	ΟΙΚ 7914	1.3.7	m2	1.060,00	0,55	583,00	
8	Ολοκληρωμένο Πιστοποιημένο Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS) με συμπαγείς σκληρές πλάκες πετροβάμβακα με πλεκτές ίνες, πάχους 70mm, ενδεικτικής πυκνότητας 150kgr/m3 και οργανικά έτοιμα επιχρίσματα. Το Σύστημα σαν προϊόν θα πρέπει να φέρει σήμανση CE (πιστοποίηση βάσει κατευθυντήριας οδηγίας ETAG004) από Αρμόδιο Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.	ΝΑΟΙΚ Η\79.40.1Ν.ΣΧΕΤ	50% ΟΙΚ 7940 50% ΟΙΚ 7121	1.3.8	m2	1.180,00	62,55	73.809,00	
9	Θερμομόνωση επίπεδων πλακών από σκυρόδεμα - οροφών, με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 60 mm, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη θερμική αντίσταση R>1,80 m2K/ W	ΝΑΟΙΚ Η\79.48.1Ν.ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 7934	1.3.9	m2	990,00	14,15	14.008,50	
10	Επιστρώσεις δωμάτων με σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο δώματος, ενδεικτικών διαστάσεων 300 x 600 mm, με ενδεικτικό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,031 W/Mk και αντίστοιχου πάχους, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη θερμική αντίσταση R>1,80 m2K/ W	ΝΑΟΙΚ Η\79.34.1Ν.ΣΧΕΤ	50% ΟΙΚ 7337 50% ΟΙΚ 7934	1.3.10	m2	60,00	37,20	2.232,00	
11	Ελαφρομπετόν ρύσεων	ΝΑΟΙΚ Η\35.02.1Ν.ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 3504	1.3.11	m3	5,00	110,00	550,00	
12	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΝΑΥΔΡ 10.19	ΥΔΡ 6370	1.3.12	m2	10,00	53,60	536,00	
13	Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3 - 3,00 mm) με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης	ΝΑΥΔΡ 10.23	ΥΔΡ 6370	1.3.13	m	10,00	20,60	206,00	
							Σε μεταφορά	**110.814,20**	**172.579,17**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
							Από μεταφορά	**110.814,20**	**172.579,17**
14	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	1.3.14	m3	1,02	106,00	108,12	
15	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	1.3.15	m3	1,02	16,80	17,14	
16	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	1.3.16	m2	21,25	22,50	478,13	
17	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	1.3.17	kg	21,59	1,07	23,10	
18	Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG πάχους 20 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x20 cm	ΝΑΟΙΚ 48.60.03	ΟΙΚ 4713	1.3.18	m2	30,00	39,00	1.170,00	
19	Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG πάχους 25 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x25 cm	ΝΑΟΙΚ 48.60.04	ΟΙΚ 4713	1.3.19	m2	0,80	45,00	36,00	
20	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.02	ΟΙΚ 3213	1.3.20	m	23,50	19,70	462,95	
21	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.46	ΟΙΚ 7146	1.3.21	m2	61,60	12,90	794,64	
22	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	1.3.22	m2	21,88	1,70	37,20	
23	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	ΝΑΟΙΚ 77.67.01	ΟΙΚ 7767.2	1.3.23	ΜΜ	59,65	1,35	80,53	
24	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.81.01	ΟΙΚ 7786.1	1.3.24	m2	21,88	13,50	295,38	
	Σύνολο : 1.1.3. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							**114.317,39**	**114.317,39**
	Σύνολο : 1.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								**286.896,56**
	1.2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Φωτοηλεκτρικός Ανιχνευτής Καπνού Συμβατικού Τύπου	ΑΤΗΕ Ν\62.1.4	ΗΛΜ 62	2.1	ΤΕΜ	6,00	24,11	144,66	
2	Πυροσβεστήρας τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6kg	ΑΤΗΕ Ν\8201.1.2	ΗΛΜ 19	2.2	ΤΕΜ	20,00	38,66	773,20	
3	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα CO2 φορητός γομώσεως 5kg πλήρης	ΑΤΗΕ Ν\8202.2.2	ΗΛΜ 19	2.3	ΤΕΜ	3,00	102,57	307,71	
4	Πυροσβεστική φωλέα επίτοιχη	ΑΤΗΕ Ν\8204.1	ΗΛΜ 20	2.4	ΤΕΜ	5,00	70,21	351,05	
5	Σύστημα Αυτόματης Κατάσβεσης Ξηράς Κόνεως [3Χ25Kg]	ΑΤΗΕ Ν\8205.1.14	ΗΛΜ 19	2.5	ΤΕΜ	1,00	1.650,00	1.650,00	
6	Επίτοιχο μεταλλικό ερμάριο φύλαξης των Μέσων Ατομικής Πυροπροστασίας (Μ.Α.Π.)	ΑΤΗΕ Ν\8205.2	ΗΛΜ 20	2.6	ΤΕΜ	1,00	273,66	273,66	
							Σε μεταφορά	**3.500,28**	**286.896,56**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
							Από μεταφορά	**3.500,28**	**286.896,56**
7	Πυροφραγμός διέλευσης πυροδιαμερίσματος με υλικά πυράντοχα και άκαυστα με δείκτη πυραντίστασης >60 λεπτών, για εμβαδόν ανοίγματος έως και 0,01 m2	ΑΤΗΕ Ν\8698.1	ΗΛΜ 40	2.7	ΤΕΜ	24,00	38,58	925,92	
8	Κανάλι διανομής από PVC διαστάσεων 25Χ25mm	ΑΤΗΕ Ν\8739.1	ΗΛΜ 41	2.8	m	496,00	2,76	1.368,96	
9	Κανάλι διανομής από PVC διαστάσεων 45Χ30mm	ΑΤΗΕ Ν\8739.2	ΗΛΜ 41	2.9	m	24,00	3,36	80,64	
10	Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών συστήματος κατάσβεσής - πυρανίχνευσης	ΑΤΗΕ Ν\8840.3.1	ΗΛΜ 52	2.10	ΤΕΜ	1,00	370,67	370,67	
11	Φαροσειρήνα συναγερμού συμβατικού τύπου	ΑΤΗΕ Ν\8983.5.1.4	ΗΛΜ 60	2.11	ΤΕΜ	6,00	89,35	536,10	
12	Φωτιστικό Ασφαλείας κοινό	ΑΤΗΕ Ν\8987.1	ΗΛΜ 59	2.12	ΤΕΜ	49,00	24,23	1.187,27	
13	Φωτιστικό Ασφαλείας με δύο ανεξάρτητα μετακινούμενους φακούς με led υψηλής ισχύος 3200lumen μη συνεχούς λειτουργίας	ΑΤΗΕ Ν\8987.2	ΗΛΜ 59	2.13	ΤΕΜ	3,00	281,31	843,93	
14	Μπουτον (κομβίο) ενεργοποιησης συστήματος συναγερμού συμβατικού τύπου	ΑΤΗΕ Ν\9602.9	ΗΛΜ 62	2.14	ΤΕΜ	6,00	32,06	192,36	
15	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Διπολικό Διατομής 2 Χ 1,5mm2	ΑΤΗΕ 8766.2.1	ΗΛΜ 46	2.15	m	407,00	4,12	1.676,84	
16	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2	ΑΤΗΕ 8766.3.1	ΗΛΜ 46	2.16	m	21,00	5,07	106,47	
17	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τετραπολικό Διατομής 4 Χ 1,5mm2	ΑΤΗΕ 8766.4.1	ΗΛΜ 46	2.17	m	299,00	5,99	1.791,01	
18	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins	ΑΤΗΕ 8036.2	ΗΛΜ 5	2.18	m	60,00	17,52	1.051,20	
19	Αναβατορίο κλιμακοστασίου με πλατφόρμα 3 στάσεων ΑΜΕΑ	ΑΤΗΕ Ν\9051.2.1	ΗΛΜ 53	2.19	ΤΕΜ	1,00	30.000,00	30.000,00	
	Σύνολο : 1.2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							**43.631,65**	**43.631,65**
	Σύνολο : 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								**330.528,21**

	Σε μεταφορά		**330.528,21**

	Άθροισμα		**330.528,21**
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	59.495,08
	Άθροισμα		**390.023,29**
	Απρόβλεπτα	15,00%	58.503,49
	Άθροισμα		**448.526,78**
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		1.500,00
	Άθροισμα		**450.026,78**
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		45.940,96
	Άθροισμα		**495.967,74**
	ΦΠΑ	24,00%	119.032,26
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**615.000,00**

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 14/07/2025

Οι μελετητές

ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Εργοδηγός Τ.Ε

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 14/07/2025

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
η Προϊσταμένη

ΜΠΑΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 14/07/2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

CHRISTOS NTALIANIS
24/07/2026 13:50